

KR.2.5.0800.64.2023.MP

**Przewodniczący Rady
Powiatu Oświęcimskiego
Pan Kazimierz Homa
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Oświęcim przesyła roczne sprawozdanie z podejmowanych działań, zgodnie z art. 250 ust 10 ustawy Prawo wodne.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu

Ewa Kras

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Oświęcimiu
ul. Strzelecka 10
32-600 Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W OŚWIĘCIMIU
NA OBSZARACH POWIATÓW
OŚWIĘCIM, CHRZANÓW, WADOWICE, KRAKÓW
ZA ROK 2022**

23 czerwiec 2023 rok

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu

Ewa Kras

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.poz.2625) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów Oświęcim, Chrzanów, Wadowice i Kraków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny w Oświęcimiu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Oświęcimiu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty Oświęcim, Chrzanów, a także część powiatów Wadowice i Kraków. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Oświęcim wynosi 662,39 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Oświęcim wynosi 275,358 km, długość wałów - 122,040 km, w msc. Gromiec zlokalizowana jest 1 pompownia melioracyjna. Dodatkowo na rzece Wiśle znajdują się 3 Stopnie Wodne: Dwory, Smolice, Łączany z pompowniami, pozostające w gestii Działu Utrzymania Zarządu Zlewni w Krakowie.

1. Stopień Wodny Dwory - 3 pompownie: Oświęcim, Bobrek, Gromiec.
2. Stopień Wodny Smolice - 3 pompownie: Zator, Podlesie, Jankowice.
3. Stopień Wodny Łączany - 7 pompowni: Ratowa, R-2, R-1, Kamera, Zarzecze, Chałupki, Spytkowice.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcim	Oświęcim	Miasto Oświęcim
			Oświęcim
			Chełmek
			Przeciszów
			Zator
			Polanka Wielka
			Wieprz
		Chrzanów	Libiąż
			Babice
			Alwernia
			Chrzanów
		Wadowice	Trzebinia
			Brzeźnica
			Spytkowice
		Kraków	Tomice
			Czernichów
			Liszki
			Skawina

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Oświęcim

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Miasto Oświęcim	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaceń.	7,44 tys. zł
2	Miasto Oświęcim	Naprawa skarp i korony prawego wału rzeki Wisły wraz z naprawą schodów skarpowych pompowni Oświęcim w msc. Kruki, Dwory, gm. Oświęcim.	Prace polegały na uzupełnieniu ziemi na skarpie wału, profilowanie nawierzchni wału, wzmocnieniu podłoża geotkaniny i stabilizacja geokratą komórkową, wypełnieniu geokraty ziemią oraz punktowym ułożeniem nawierzchni z kamienia na koronie wału. Wykonano również nowe schody na skarpie odpowietrznej i zabezpieczono antykorozyjnie barierkę przy schodach skarpowych.	43,64 tys. zł
3	Miasto Oświęcim	Ocena 5-letnia – prawy wał Wisły w km 0+000-2+271, msc. Oświęcim, gm. Miasto Oświęcim.	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5 lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	23,37 tys. zł

4	Gmina Oświęcim	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	58,95 tys. zł
5	Gmina Oświęcim	Utrzymanie potoku Macocha Poręba w km 2+050-9+700 w m. Włosienica, Poręba Wielka, gm. Oświęcim.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, lokalnej wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów i przetamowań z dna potoku.	41,15 tys. zł
6	Polanka Wielka	Zabezpieczenie wyrwy – potok Szatanek, msc. Polanka Wielka, gm. Polanka Wielka..	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, zabudowie skarpy ziemią, zasypaniu wyrwy w skarpie, kształtowaniu koryta potoku, naprawie ubezpieczeń z płyt ażurowych typu Krata i typu Yomb.	24,02 tys. zł
7	Chętnek	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	14,38 tys. zł
8	Przeciszów	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	25,25 tys. zł
9	Przeciszów	Interwencyjne usunięcie zagrażających drzew na potoku Luszówka w msc. Chrzanów oraz na potoku Bachorz w msc. Przeciszów.	Prace polegały na wycięciu drzewa oraz usunięciu powalonego drzewa z koryta potoku.	4,9 tys. zł
10	Przeciszów	Ocena 5-letnia – wały potoku Bachorz w km 0+000-3+	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5 lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	54,12 tys. zł
11	Przeciszów	Udrożnienie koryta potoku Bachorz w km 3+500-5+155 w msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.	Prace polegały na wykoszeniu ręcznym skarp potoku, usunięciu zatorów i przetamowań z dna potoku.	15,67 tys. zł
12	Przeciszów	Udrożnienie potoku Stara Młynówka w msc. Przeciszów.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, lokalnej wycince zakrzaczeń, udrożnieniu koryta potoku poprzez usunięcie zatorów i przetamowań oraz oczyszczeniu płyt na skarpach.	37,02 tys. zł
13	Przeciszów	Remont istniejących ubezpieczeń – potok Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.	Prace polegały na rozbiórce zniszczonych ubezpieczeń z kieszek faszynowych oraz odtworzeniu opasek podwójnych z kieszek faszynowych (Fi 20+20), odtworzeniu progów w dnie z palisady drewnianej.	265,13 tys. zł
14	Zator	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	8,92 tys. zł

15	Zator	Naprawa śluz wałowych - prawy wał Wisły, msc. Smolice, gm. Zator.	Prace polegały na naprawie dwóch śluz nr 5 i 3, odtworzeniu powierzchni betonowych zaprawą naprawczą PCC, montażu nowych klap zwrotnych, ułożeniu płyt na skarpach rowów odpływowych.	62,54 tys. zł
16	Zator	Ocena 5-letnia – prawy wał Wisły w km 0+000-4+240, msc. Smolice, gm. Zator.	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5 lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	35,67 tys. zł
17	Zator	Ocena 5-letnia – prawy wał Wisły w km 0+000-1+200, msc. Podolsze, gm. Zator.	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5 lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	12,20 tys. zł
18	Zator	Ekspertyza określająca stan śluzy wałowej nr 6 w prawym wale rzeki Wisły w m. Smolice.	Prace polegały na określeniu stanu technicznego urządzenia, sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego planowanych prac, przedmiaru robót, sporządzeniu projektu wykonawczego śluzy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.	24,00 tys. zł
19	Libiąż	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych.	26,98 tys. zł
20	Libiąż	Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie ZZ Kraków: Likwidacja barszczu Sosnowskiego i rdestu na terenie NW Oświęcim.	Prace polegały na likwidacji rdestu na lewym wale Wisły.	7,13 tys. zł
21	Babice	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaceń.	95,93 tys. zł
22	Babice	Utrzymanie potoku Płazanka w km 6+600-8+300 msc. Wygietzów, gm. Babice.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, wycięciu zakrzaceń, usunięciu zatorów i przetamowań, oczyszczeniu płyt na skarpach oraz koszy siatkowo-kamiennych.	68,73 tys. zł
23	Babice	Naprawa istniejących ubezpieczeń – potok Olszyński w km 0+000-2+922, msc. Olszyny, Babice, gm. Babice.	Prace polegały ręcznym wykoszeniu skarp, mechanicznym karczowaniu pnia, lokalnej rozbiórce ubezpieczeń, formowaniu koryta potoku, wykonaniu opasek pojedynczych z kieszek faszynowych oraz odtworzeniu palisady w dnie potoku.	99,19 tys. zł

24	Alwernia	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	5,67 tys. zł
25	Alwernia	Naprawa ubezpieczeń – potok Regulka w km 6+500-7+700, 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia.	Prace polegały na ręcznym koszeniu skarp, wycięciu zakrzaczeń, oczyszczeniu płyt betonowych z nanosu, przewiezieniu ziemi i zasypaniu wyrw w skarpie potoku, kształtowaniu skarpy potoku, usunięciu zatorów z dna potoku, naprawie ubezpieczeń z płyt ażurowych typu Krata.	71,40 tys. zł
26	Alwernia	Udrożnienie potoku Ratowa w km 0+000-2+200 w msc. Podłęże, gm. Alwernia.	Prace polegały na wykoszeniu ręcznym porostów ze skarp, ręcznej wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów i przetamowań, udrożnieniu z namułu przepustów.	53,82 tys. zł
27	Chrzanów	Utrzymanie potoku Chechło w km 8+800-9+700, 12+900-17+700 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku, wycince zakrzaczeń, usunięciu przetamowań, zabudowie wyrw na skarpach potoku, odtworzeniu opasek podwójnych z kieszek faszynowych oraz odtworzeniu opaski z narzutu kamiennego.	84,83 tys. zł (w tym udział gminy 10 tys. zł)
28	Chrzanów	Utrzymanie potoku Luszówka w km 0+000-5+000 w m. Chrzanów, gm. Chrzanów	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, ręcznej wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów z dna potoku, oczyszczeniu płyt z nanosu, oczyszczeniu wlotu i płyt z nanosu w rejonie ul. Wyszyńskiego.	62,84 tys. zł (w tym udział gminy 10 tys. zł)
29	Chrzanów	Awaryjne usunięcie drzew powalonych na halę magazynową – potok Luszówka, msc. Chrzanów.	Prace polegały na usunięciu powalonych drzew podczas wichury na halę magazynową w Chrzanowie.	2,1 tys. zł
30	Chrzanów	Interwencyjne usunięcie zagrażających drzew na potoku Luszówka w msc. Chrzanów oraz na potoku Bachorz w msc. Preciszów.	Prace polegały na wycięciu drzewa metodą alpinistyczną i wycinka zakrzaczeń.	1,3 tys. zł
31	Chrzanów	Naprawa ubezpieczeń istniejącego stopnia wraz z zabezpieczeniem skarp potoku Płazanka w km 10+140-10+240.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku, naprawie budowli siatkowo-kamiennych, usunięciu zatorów w dnie, uzupełnieniu stopnia kamieniami i zaprawą hydrotechniczną, zabudowie wyrw w skarpach narzutem kamiennym, odtworzeniu budowli gabionów stalowych,	98,51 tys. zł

			odtworzeniu budowli siatkowo-kamiennych-koszy.	
32	Trzebinia	Utrzymanie potoku Młoszówka w km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, usunięciu zatorów z dna, oczyszczeniu płyt na skarpach, oczyszczeniu płyt na skarpach, ścięciu nawisów ziemnych, oczyszczeniu wskazanych przepustów (2 szt.) oraz odtworzeniu skarp koryta.	74,91 tys. zł (w tym udział gminy 20 tys. zł)
33	Trzebinia	Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski – prace utrzymaniowe.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, ścięciu nawisów ziemnych, usunięciu przetamowań, oczyszczeniu płyt na skarpach, lokalnym ubezpieczeniu skarp z płyt ażurowych.	17,51 tys. zł (w tym udział gminy 8,76 tys. zł)
34	Trzebinia	Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku wraz z wygrabieniem, ścięciu nawisów ziemnych, oczyszczeniu płyt z nanosu, usunięciu przetamowań, oczyszczeniu przepustów rurowych, lokalnym uzupełnieniu ubezpieczeń z płyt ażurowych.	23,86 tys. zł (w tym udział gminy 5 tys. zł)
35	Brzeźnica	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaceń.	65,46 tys. zł
36	Brzeźnica	Awaryjne usunięcie drzew stwarzających zagrożenie i rosnących na działkach Skarbu Państwa w m. Brzeźnica, gm. Brzeźnica	Prace polegały na wycięciu 48 sztuk drzew stwarzających zagrożenie.	29,59 tys. zł
37	Brzeźnica	Zasyp wyrw i naprawa ubezpieczeń potoku Brzeźnickiego w 10+600-10+800 msc. Marcyporęba, gm. Brzeźnica.	Prace polegały na ręcznej wycince zakrzaceń, usunięciu przetamowań w dnie potoku, usunięciu zatorów w dnie z gałęzi i śmieci, odtworzeniu narzutu kamiennego z kamienia hydrotechnicznego na wyściółce z faszyny.	49,41 tys. zł
38	Brzeźnica	Utrzymanie potoku Brzeźnicki w km 2+400-3+100, msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica.	Prace polegały na wykoszeniu skarp potoku wraz z wygrabieniem, ręcznej wycince zakrzaceń, usunięciu zatorów i przetamowań w dnie.	28,65 tys. zł
39	Brzeźnica	Ocena 5-letnia – wały potoku Półwiejskiego w km 0+000-0+800P, 0+000-0+900L, msc. Łęczany, gm. Brzeźnica.	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5	18,20 tys. zł

			lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	
40	Spytkowice	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	30,77 tys. zł
41	Spytkowice	Utrzymanie potoku Spytkowicki w km 1+000-2+350, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku, usunięciu zatorów ziemnych, likwidację zawężeń koryta, przetamowań, oczyszczeniu płyt z nanosu w rejonie przejazdów w bród.	30,99 tys. zł
42	Spytkowice	Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie ZZ Kraków: Likwidacja barszczu Sosnowskiego i rdestu na terenie NW Oświęcim.	Prace polegały na likwidacji barszczu Sosnowskiego w międzywalu rzeki Wisły..	16,00 tys. zł
43	Spytkowice	Ocena 5-letnia – wały potoku Spytkowickiego w km 0+000-2+000P, 0+000-1+900L, msc. Spytkowice, gm. Spytkowice.	Prace polegały na wykonaniu przeglądu okresowego obiektu budowlanego – wału, raz na 5 lat – wg. Ustawy Prawo budowlane.	31,98 tys. zł
44	Spytkowice	Ekspertyza określająca stan przewodu śluzy wałowej nr 4 w lewym wale cofkowymi potoku Spytkowickiego w m. Spytkowice.	Prace polegały na określeniu stanu technicznego urządzenia, sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego planowanych prac, przedmiaru robót, sporządzeniu projektu wykonawczego śluzy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.	34,00 tys. zł
45	Czernichów	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	80,38 tys. zł
46	Czernichów	Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Oświęcim – potok Rudno, msc. Przeginia Narodowa, gm. Czernichów.	Prace polegały na wycince drzew w korycie potoku oraz usunięciu zatorów i przetamowań w dnie potoku.	13,59 tys. zł
47	Czernichów	Udrożnienie potoku Jagodnie w km 0+000-2+200 w msc. Zagacie, gm. Czernichów.	Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarp, wycince zakrzaczeń, usunięciu zatorów i przetamowań w dnie potoku.	58,27 tys. zł
48	Skawina	Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim	Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaczeń.	208,10 tys. zł
49	Skawina	Naprawa śluzy wałowej nr 6 – prawy wał potoku Sosnówka w msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina..	Prace polegały na wykoszeniu traw, naprawie przyczółka wylotowego śluzy poprzez odtworzenie nawierzchni zaprawą PCC, montażu nowej	31,42tys. zł

			<i>klapy z tworzywa sztucznego wykonaniu schodów skarpowych oraz ubezpieczeń z płyt ażurowych betonowych.</i>	
50	Skawina	<i>Udrożnienie koryta potoku Kopytowskiego w km 1+800-2+300 w msc. Jaśkowice, gm. Skawina.</i>	<i>Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarpi i ręcznej wycince zakrzaceń, usunięciu zatorów w dnie (gałęzie, śmieci) oraz nanosów i odtworzeniu skarpi potoku.</i>	<i>49,17 tys. zł (w tym udział gminy 24,58 tys. zł)</i>
51	Skawina	<i>Udrożnienie i naprawa koryta potoku Sosnówka w km 0+000-2+500 w msc. Facimiech, Wielkie Drogi, gm. Skawina.</i>	<i>Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarpi potoku, lokalnej wycince zakrzaceń, usunięciu zatorów w dnie (gałęzie, śmieci) oraz nanosów, odtworzeniu prawidłowych parametrów rowu odpływowego wraz z nadaniem mu spadku podłużnego w kierunku potoku Sosnówka, wymianie klapy zwrotnej na rowie odpływowym, odtworzeniu skarpi i zabudowie wyrw w skarpi potoku narzutem kamiennym.</i>	<i>113,60 tys. zł (w tym udział gminy 56,80 tys. zł)</i>
52	Skawina	<i>Zasyp wyrwy wraz z udrożnieniem koryta ciekłu Dopytyw spod Borku Szlacheckiego w km 2+600-3+900 w msc. Borek Szlachecki, gm. Skawina, pow. krakowski.</i>	<i>Prace polegały na ręcznym wykoszeniu skarpi potoku, ręcznej wycince zakrzaceń, usunięciu zatorów w dnie oraz nanosów, zabudowie wyrw w skarpi potoku poprzez wykonanie narzutu kamiennego na wyściółce faszynowej.</i>	<i>121,14 tys. zł (w tym udział gminy 60,57 tys. zł)</i>
53	Liszki	<i>Koszenie wałów na terenie NW Oświęcim</i>	<i>Prace polegały na dwukrotnym wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych wraz z wycinką zakrzaceń.</i>	<i>8,69 tys. zł</i>
54	Teren Nadzoru Wodnego	<i>Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Oświęcim</i>	<i>Prace polegały na wykonywaniu robót udrożnieniowych w korytach potoków, ręcznym i mechanicznym usuwaniu tam bobrowych, usuwaniu zatorów z powalonych drzew, wycince zakrzaceń.</i>	<i>84,56 tys. zł</i>

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz.U.2022.poz.2625

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	9	607
II	18	675
III	9	735
IV	53	685
ROCZNIE	89 (zgłoszenia wodnoprawne)	2 702

6. Pozostałe informacje.

W 2022r. pracownicy Grupy Wsparcia z Zarządu Zlewni Kraków na prośbę Nadzoru Wodnego Oświęcim wykonali następujące prace:

- Usunięcie zatorów i przetamowań na potoku Siemotka w msc. Regulice, gm. Alwernia,
- Wykoszenie skarp potoku Gromieckiego w msc. Gromiec. gm. Libiąż,
- Usuwanie tam bobrowych na potoku Rudno w msc. Przeginia Duchowna, Brodła, gm. Czernichów, Alwernia,
- Usuwanie tam bobrowych na potoku Zimna Woda w msc. Mętków, gm. Babice,
- Usuwanie tam bobrowych na potoku Jankowickim w msc. Jankowice i msc. Olszyny, gm. Babice,
- Wykoszenie skarp potoku Starzynianka w msc. Płaza, gm. Chrzanów,
- Odcinkowe wykoszenie i usunięcie zakrzaczeń na skarpach potoku Regulka w msc. Okleśna,

NW Oświęcim dwukrotnie w ciągu roku (wiosna, jesień) dokonuje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – wszystkich odcinków wałów oraz śluz wałowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Od 2021r. do roku 2023 są realizowane umowy, mające na celu utrzymanie wszystkich odcinków wałów i śluz wałowych. Utrzymanie to polega na ciągłym dozorcze wałów (m.in. likwidacja lisich nor) oraz na utrzymywaniu drożności śluz wałowych (3 x w roku koszenie, odmulanie rowów odpływowych, malowanie klap, uzupełnianie drobnych ubytków w przyczółkach, usuwanie lodu zimą). Prace te są sprawdzane przez pracowników NW Oświęcim oraz odbierane protokołem odbioru.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Oświęcimiu
Ewa Kras
Ewa Kras